


แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง/ปรับปรุง

แบบ ปร.6




- ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ
- สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
- แบบแปลนที่ 1 - 116/1
- หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานปรับปรุง	4,498,960.91	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,998,000.73	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	644,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง ทั้งโครงการ (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)	7,140,961.64	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 2,200 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 3,246 บาท/ตารางเมตร
- ใช้สัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) สูตรที่ 1 : งานอาคาร ไม่ใช้สัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1. นายณัฐพงษ์ ศรีสุภา  ประธานกรรมการ
- 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตน์ประเสริฐ  กรรมการ
- 3. นางสุวีรัตน์ ดิษฐประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง

แบบ ปร.5 (ก)

<input type="checkbox"/> ประเภทงาน	อาคาร
<input type="checkbox"/> ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนบางลำไย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
<input type="checkbox"/> แบบแผนที่	1 - 116/1
<input type="checkbox"/> หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
<input type="checkbox"/> ค่าแนวราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานปรับปรุง	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 : ค่างานปรับปรุง					
1	NO.1 งานเสริมกำลังเสาอาคาร จำนวน 20 ต้น	800,000.00	1.3001	1,040,080.00	ชั้น 1
2	NO.2 งานปรับปรุงห้อง CNC	57,874.00	1.3001	75,241.99	"
3	NO.3 งานปรับปรุงห้องเครื่องมือ	162,535.46	1.3001	211,312.35	"
4	NO.4 งานรื้อพื้น EPOXY เดิม รวมห้อง CNC และงานขัดผิว	37,015.00	1.3001	48,123.20	"
5	NO.5 งานทาสีผนังอาคาร 2 ด้าน (ตำแหน่งตามแบบ)	108,006.49	1.3001	140,419.23	"
6	NO.6 งานปรับระดับรองภายในอาคาร ให้เท่ากับพื้นอาคาร	9,081.08	1.3001	11,806.31	"
7	NO.7 งานปรับปรุงผนัง (ให้เหมือนห้องเรียน 3)	124,350.00	1.3001	161,667.44	"
8	NO.8 งานปรับปรุงห้องน้ำชาย และหญิง (สลับพื้นที่การใช้งาน)	191,601.00	1.3001	249,100.46	"
9	NO.9 งานรื้อและติดตั้ง White Board ห้องเรียน	2,400.00	1.3001	3,120.24	"
10	NO.10 งานรื้อผนังเดิม (เพื่อเป็นช่องทางเดิน) (ตำแหน่งดูจากแบบ)	6,500.00	1.3001	8,450.65	"
11	NO.11 งานรื้อประตูบานไม้เดิม พร้อมจัดทำผนังใหม่ และงานทำสีเหล็กคัต	37,740.00	1.3001	49,065.77	"
12	NO.12 งานกันสัดห้องพักอาจารย์	5,676.00	1.3001	7,379.37	ชั้น 2
13	NO.13 งานปรับปรุงห้องเรียน เป็นห้องประชุม	143,533.74	1.3001	186,608.22	"
14	NO.14 งานเจาะช่องผนังเดิม เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าต่าง	33,950.00	1.3001	44,138.40	"
15	NO.15 งานปรับปรุงห้องเรียน 202 และ 203	48,674.20	1.3001	63,281.33	"
16	NO.16 งานปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้อง 206	9,930.00	1.3001	12,909.99	"
17	NO.17 งานปรับปรุงภายในห้อง 207	70,244.00	1.3001	91,324.22	"
18	NO.18 งานปรับปรุงน้ำรั่ว ห้องพักอาจารย์ (ตำแหน่งในแบบ 58-59)	4,800.00	1.3001	6,240.48	"
19	NO.19 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องเรียน ห้องน้ำ บน - ล่าง	116,529.00	1.3001	151,499.35	ทุกชั้น
20	NO.20 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน(ใจกลาง)ทั้งหมด	195,952.00	1.3001	254,757.20	"
21	NO.21 งานรื้อเครื่องปรับอากาศเดิม ส้างฝ้าความสะอาด (ตำแหน่งตามที่กำหนด)	20,500.00	1.3001	26,652.05	"
22	NO.22 งานทาสีอาคาร และส่วนประกอบอาคาร ภายใน-ภายนอก	436,037.00	1.3001	566,891.70	ทั้งหมด
23	NO.23 งานปรับปรุงความชำรุดบกพร่อง/หลังคารั่ว/ รื้อรางระบายน้ำ/ตาข่ายกัน	91,206.00	1.3001	118,576.92	หลังคา
24	NO.24 งานทำกันสาด	62,873.00	1.3001	81,741.19	"
25	NO.25 งานรื้อผนังห้องอาจารย์	3,000.00	1.3001	3,900.30	ชั้น 2
26	NO.26 งานรื้อท่อระบายน้ำ PVC 4 นิ้ว	1,000.00	1.3001	1,300.10	หลังคา
27	NO.27 งานแก้ไขความชำรุดบกพร่อง จุดเชื่อมต่อหลังคากับโครงสร้างเดิม	10,000.00	1.3001	13,001.00	หลังคา
28	NO.28 งานปรับปรุงห้อง PANTRY	68,898.00	1.3001	89,574.29	ชั้น 2
29	NO.29 งานกำจัดปลวก	85,000.00	1.3001	110,508.50	"
30	NO.30 งานติดตั้งกล่องแสงหน้าต่าง	198,700.00	1.3001	258,329.87	ชั้น 1 และ 2
31	NO.31 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นๆ	69,500.00	1.3001	90,356.95	ชั้น 1
32	NO.32 งานติดตั้งถังดับเพลิง และติดตั้งกล่องวงจรปิด	40,485.00	1.3001	52,634.55	ชั้น 1 และ 2
33	NO.33 งานปรับปรุงเพิ่มเติมอื่นๆ	206,882.00	1.3001	268,967.29	ทั้งหมด
	รวมค่าเงินทุน	3,460,472.97			
สรุป	รวมค่างานปรับปรุง (สิ้นเปลืองเงินค่าวัสดุและค่าวัสดุที่สูญหาย)			4,498,960.91	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายณัฐพงษ์ ศรีสุภะ

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ

กรรมการ

3. นางสุรรัตน์ ดิษฐประเสริฐ

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

<input type="checkbox"/>	ประเภทงาน	อาคาร
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	1 - 116/1
<input type="checkbox"/>	หน่วยงาน	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
<input type="checkbox"/>	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	หมายเหตุ
ส่วนที่ 2 : ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					
1	เครื่องปรับอากาศ (สำหรับงาน No.21) และเครื่องฟอกอากาศ (งาน No.13,28)	607,975.11	1.0700	650,533.37	
2	ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (สำหรับห้องประชุม งาน No.13)	147,025.00	1.0700	157,316.75	
3	ชุดไม้ค้ำประชุมระบบดีจิตอล (สำหรับห้องประชุม งาน No.13)	324,000.00	1.0700	346,680.00	
4	White Board ใหม่ ชนิดกระจก (สำหรับงาน NO.9)	105,420.72	1.0700	112,800.17	
5	ตู้แขวนสำเร็จรูป โต๊ะกินข้าว และ TV ห้อง PANTRY (สำหรับงาน NO.28)	77,841.18	1.0700	83,290.06	
6	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	48,317.77	1.0700	51,700.01	
7	ปั้มน้ำใหม่ พร้อมถังเก็บน้ำ และอุปกรณ์ รวมการเดินท่อน้ำดีเข้าอาคาร	56,598.14	1.0700	60,560.01	
8	งานติดตั้งระบบเสียงในห้องเรียน 6 ห้อง	269,719.68	1.0700	288,600.06	
9	กุญแจดีจิตอล	101,869.20	1.0700	109,000.04	
10	พัฒนาอุตสาหกรรม ติดในส่วนโรงปฏิบัติงาน	50,299.20	1.0700	53,820.14	
11	ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (สำหรับห้องเรียน)	78,224.40	1.0700	83,700.11	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)			1,998,000.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายณัฐพงษ์ ศรีสุภา

..... ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตน์ประเสริฐ

..... กรรมการ



3. นางสุรรัตน์ ดิษฐประเสริฐ


..... กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา
 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี					
1	งานนั่งร้าน ค่านั่งร้านชั่วคราว สำหรับทาสี และงานอื่นๆ	1	งาน	200,000.00	
2	งานระบบป้องกันฝุ่น และระบบป้องกันเครื่องจักรภายในอาคาร ค่าวัสดุป้องกันฝุ่นละออง และวัสดุป้องกันเครื่องจักร/อุปกรณ์ภายในอาคาร ทุกชิ้น	1	งาน	100,000.00	
3	งานรั้วรอบโครงการ ค่าจัดทำรั้ว Metal Sheet สูง 2.50 เมตร รอบอาคาร ยาว 196 เมตร	1	งาน	294,000.00	
4	งานป้องกันอันตราย ค่า Safety Net : ตาข่ายกันตก ระหว่างดำเนินงาน เปลี่ยนหลังคา / ทาสีโครงหลังคา	1	งาน	50,000.00	
				 	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				644,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผนที่	
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	เครื่องปรับอากาศ (สำหรับงาน No.21) และเครื่องฟอกอากาศ (งาน No.13,28)								
1.1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU	9	ชุด	50,564.21	455,077.89	-	-	455,077.89	รวมติดตั้ง
1.2	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU	2	ชุด	32,523.37	65,046.74	-	-	65,046.74	รวมติดตั้ง
1.3	เครื่องฟอกอากาศ ชนิดแขวนได้ผ้า ขนาดแรงลมระดับสูงไม่น้อยกว่า 500 CFM	2	ชุด	43,925.24	87,850.48	-	-	87,850.48	รวมติดตั้ง
	(ให้นำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง ในทุกหัวข้อ)								
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 1				607,975.11			607,975.11	
2	ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (สำหรับห้องประชุม งาน No.13)								
2.1	โต๊ะประชุม (จำนวน 10 ที่นั่ง)	1	ตัว	81,025.00	81,025.00	-	-	81,025.00	
2.2	เก้าอี้ผู้ประชุม	10	ตัว	3,300.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
2.3	เก้าอี้ผู้ประชุม (สิ่งแวดล้อม)	10	ตัว	3,300.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	(ให้นำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง ในทุกหัวข้อ)								
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 2				147,025.00			147,025.00	
3	ชุดไม้ประชุมระบบบดจิดอล (สำหรับห้องประชุม งาน No.13)								
3.1	- ฐานไม้ + ไม้ประธาน	1	ตัว	13,600.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
3.2	- ฐานไม้ + ไม้ ผู้ร่วมประชุม	20	ตัว	13,400.00	268,000.00	-	-	268,000.00	
3.3	- เครื่องควบคุม 1 เครื่อง	1	เครื่อง	42,400.00	42,400.00	-	-	42,400.00	
	(ให้นำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง ในทุกหัวข้อ)								
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 3				324,000.00			324,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผ่นที่							
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ								
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	White Board ใหม่ ชนิดกระจก (สำหรับงาน NO.9)								
4.1	White Board ใหม่ ชนิดกระจกหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ขนาดต่อ 1 บาน สูง 1.00 x ยาว 1.50 ม. (ใช้ห้องละ 3 แผ่น รวม 8 ห้อง)	24	แผ่น	4,392.53	105,420.72	-	-	105,420.72	
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 4				105,420.72			105,420.72	
5	ตู้แขวนสำเร็จรูป โต๊ะกินข้าว และ TV ห้อง PANTRY (สำหรับงาน NO.28)								
5.1	ตู้แขวนสำเร็จรูป (แยกชิ้นได้) ขนาด ยาว 80 x 60 ซม. X ลึก 30 ซม. ติดตั้งตามด้านยาวห้อง ทั้ง 2 ด้าน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 5 ตู้	10	ตู้	2,476.64	24,766.40	-	-	24,766.40	
5.2	โต๊ะทานอาหารพร้อมเก้าอี้ 8 ที่นั่ง (ตำแหน่งไม่ระบุในแบบ จัดวางตามหน่วยงาน)	2	ชุด	18,598.13	37,196.26	-	-	37,196.26	
5.3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	1	ชุด	14,392.53	14,392.53	-	-	14,392.53	
5.4	ขาแขวน TV รองรับขนาด TV ได้ไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว (ให้นำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง ในทุกหัวข้อ)	1	ชุด	1,485.99	1,485.99	-	-	1,485.99	
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 5				77,841.18			77,841.18	
6	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)								
6.1	งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ชุด ประกอบด้วย - กล้อง CCTV ชนิดอยู่กับที่ จำนวน 10 ตัว - เครื่องบันทึกภาพ จำนวน 1 เครื่อง	1	ชุด	42,056.08	42,056.08	-	-	42,056.08	
6.2	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	1	เครื่อง	6,261.69	6,261.69	-	-	6,261.69	
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 6				48,317.77			48,317.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผนที่	
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ปั้มน้ำใหม่ พร้อมถังเก็บน้ำ และอุปกรณ์ รวมการเดินท่อน้ำเข้าอาคาร								
7.1	ปั้มน้ำ ขนาด 900 w	2	ชุด	19,897.20	39,794.40	-	-	39,794.40	
7.2	ถังเก็บน้ำ สแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร พร้อมชาลองถัง	2	ชุด	8,401.87	16,803.74	-	-	16,803.74	
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 7				56,598.14			56,598.14	
8	งานติดตั้งระบบเสียงในห้องเรียน 6 ห้อง								
8.1	ลำโพงติดผนังเพดาน (ห้องเรียนละ 4 ชุด)	24	ชุด	1,355.14	32,523.36	-	-	32,523.36	
8.2	เครื่องขยายเสียง Power Amplifier ห้องเรียนละ 1 ชุด	6	ชุด	15,420.56	92,523.36	-	-	92,523.36	
8.3	เครื่องปรับแต่งความถี่สัญญาณเสียง (Equalizer) ห้องเรียนละ 1 ชุด	6	ชุด	11,121.50	66,729.00	-	-	66,729.00	
8.4	ไมโครโฟนไร้สาย ห้องเรียนละ 1 ชุด	6	ชุด	12,990.66	77,943.96	-	-	77,943.96	
	(ให้นำเสนอรูปแบบก่อนการติดตั้ง ในทุกหัวข้อ)								
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 8				269,719.68			269,719.68	
9	กุญแจดิจิตอล								
9.1	ชุดกุญแจดิจิตอล	10	ชุด	10,186.92	101,869.20	-	-	101,869.20	
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 9				101,869.20			101,869.20	
10	พัดลมอุตสาหกรรม ติดในสวนโรงปฏิบัติงาน								
10.1	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว (แบบติดผนังหรือเสา)	18	ชุด	2,794.40	50,299.20	-	-	50,299.20	
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 10				50,299.20			50,299.20	
11	ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (สำหรับห้องเรียน)								
11.1	เก้าอี้ล้อเลื่อน	30	ตัว	2,607.48	78,224.40	-	-	78,224.40	
	(ให้นำเสนอรูปแบบต่อผู้ใช้งาน)								
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 11				78,224.40			78,224.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผนที่	10-11
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	NO.2 งานปรับปรุงห้อง CNC.								
2.1	- งานติดตั้งผนังกันห้อง พร้อมประตูบานเลื่อน								
2.1.1	ติดตั้งประตูบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมบานกระจก ขนาด 1.0 x 2.45 ม. (บานเดี่ยว)	1.00	ชุด	6,250.00	6,250.00	-	-	6,250.00	
2.1.2	อุปกรณ์ + ชุดราง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.1.3	บานกระจกติดตาย ข้างประตู ขนาด ส 1.45x ก 4.85 ม.	1.00	ชุด	11,520.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
2.1.4	งานติดตั้งผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.2 x 2.4 ม. (ความหนา 8 มม.) + โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ	12.00	ตร.ม.	600.00	7,200.00	154.00	1,848.00	9,048.00	
	หมายเหตุ : อลูมิเนียมสีบอร์นหนา 1.50 มม. กระจกหนา 6 มม.								
2.2	- งานรื้อผนังให้บางส่วน เพื่อติดตั้งประตูบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมบานกระจก	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.2.1	- ติดตั้งประตูบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมบานกระจก ขนาด 0.80 x 2.45 ม. ลูกฟูกอลูมิเนียมด้านล่าง สูง 0.90ม. ส่วนที่เหลือเป็นกระจก (กระจกหนา 6 มม.)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.2.2	อุปกรณ์ + ชุดราง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	หมายเหตุ : อลูมิเนียมสีบอร์นหนา 1.50 มม. กระจกหนา 6 มม.								
2.3	- งานเสริมกำลังเสาที่ชำรุด								อยู่ใน No.1
	- ค้ำยันโครงสร้าง								อยู่ใน No.1
	รวมงานทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดภายนอก								อยู่ใน No.1
2.4	งานทาสีเฉพาะผนัง ภายในโดยรอบ								
2.4.1	- งานทาสีน้ำอะครีลิค ทามัน้ำ รวมส่วนผนังประตูใหม่	128.5	ตร.ม.	62.00	7,967.00	34.00	4,369.00	12,336.00	
2.4.2	- ขัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	124	ตร.ม.	20.00	2,480.00	10.00	1,240.00	3,720.00	
	รวมค่างาน ปรับปรุงห้อง CNC (ค่าเงินต้นทุน)				49,417.00		8,457.00	57,874.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผ่นที่	12-16						
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ								
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564						
			หน่วย : บาท						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	NO .3 งานปรับปรุงห้องเครื่องมือ								
3.1	งานรื้อฝ้าเพดาน (ทิ้งนอกพื้นที่)	40.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,400.00	1,400.00	
3.2	D3_1 งานรื้อบานเพ็ยมเหล็ก	1.00	บาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
3.3	D3_2- บานประตู กระจัดด้านล่างลูกฟูก (ปรับบานให้เท่ากับการปรับพื้น)	1.00	บาน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	ซ่อมบาน
3.4	เปลี่ยนบานห้องน้ำ (เฉพาะบาน)	1.00	บาน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	ซื้อบานเพิ่ม
3.5	รื้อกระเบื้องเดิมออก	40.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,000.00	2,000.00	
3.6	งานปรับพื้นเดิม ให้เท่ากับพื้นด้านนอก (พื้นสีเขียว)								
	รองพื้นด้วยโฟมหนา 7 ซม.	40.00	ตร.ม.	150.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	wiremesh ขนาด dia 2.8 mm. # 20 cm.	40.00	ตร.ม.	35.00	1,400.00	5.00	200.00	1,600.00	
	ทับหน้าด้วยคอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	1.50	ลบ.ม.	2,295.00	3,442.50	-	-	3,442.50	
	ขัดมันผิวหน้า	40.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
3.7	ปรับความเสถียรภาพทางโครงสร้าง	8.91	เมตร						
	คานเหล็ก H-BEAM 250x125 (w= 29.60 kg/m)	3.00	ท่อน	6,216.00	18,648.00	-	-	18,648.00	
	SHFFER Plate 10mm.thk (25x10 CM. รูปสี่เหลี่ยม)	16.00	แผ่น	60.00	960.00	30.00	480.00	1,440.00	
	SHFFER Plate 10mm.thk (สามเหลี่ยม) 15x15 CM.	6.00	อัน	45.00	270.00	11.00	66.00	336.00	
	คานเหล็ก H-BEAM 125x125 (w= 23.80 kg/m)	2.00	ท่อน	4,585.00	9,170.00	-	-	9,170.00	
	งานทาสีเหล็กโครงหลังคา/ทาสีรอง/พื้นทาสีจริง	15.00	ตร.ม.	70.00	1,050.00	50.00	750.00	1,800.00	
	ล้างด้วยน้ำมันก๊าด	15.00	ตร.ม.	30.00	450.00	30.00	450.00	900.00	
	BASE Plate -200x390x12 mm.thk	4.00	แผ่น	530.00	2,120.00	66.00	264.00	2,384.00	
	Chemecal Bolts M16mm.	24.00	ตัว	220.00	5,280.00	22.00	528.00	5,808.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผนที่	12-16
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB 9 (SR-24)	2.00	เส้น	107.09	214.18	20.46	40.92	255.10	
	เหล็กกลมผิวข้ออ้อย DB 12 (SD-40)	4.00	เส้น	186.79	747.16	30.00	120.00	867.16	
	คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงระบอบ 240 กก./ตร.ซม.	0.50	ลบ.ม.	2,295.00	1,147.50	-	-	1,147.50	
	Non-Shrink Gounting	1.00	ลูก	800.00	800.00	-	-	800.00	
	ค่าค้ำยันโดยใช้ค้ำยันเหล็ก	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3.7	งานทาสีผนังภายใน								
	ขัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิวน	54.70	ตร.ม.	20.00	1,094.00	10.00	547.00	1,641.00	
	งานทาสีผนังภายใน สีน้ำอะคริลิก ทาผนัง (หักพื้นที่หน้าต่าง/ประตูแล้ว)	54.70	ตร.ม.	62.00	3,391.40	34.00	1,859.80	5,251.20	
3.8	งานทาสีท้องพื้นภายใน (ภายหลังงานรื้อฝ้าเพดาน)								
	ขัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิวน	40.00	ตร.ม.	20.00	800.00	10.00	400.00	1,200.00	
	งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก	40.00	ตร.ม.	62.00	2,480.00	34.00	1,360.00	3,840.00	
3.9	งานติดตั้งโถชักโครก จำนวน 1 ชุด	1.00	อัน	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
3.10	ฝักบัว	1.00	อัน	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00	
3.11	วาล์วปิดเปิด 2 ทาง	1.00	อัน	350.00	350.00	35.00	35.00	385.00	
3.12	สายฉีดชำระ	1.00	อัน	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
3.13	ที่วางสบู่	1.00	อัน	250.00	250.00	35.00	35.00	285.00	
3.14	งานติดตั้งอ่างล้างหน้า จำนวน 1 ชุด (ชนิดแขวน)	1.00	อัน	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
3.16	วาล์วปิดเปิด 2 ทาง	1.00	อัน	250.00	250.00	35.00	35.00	285.00	
3.17	ก๊อกน้ำ	1.00	อัน	600.00	600.00	-	-	600.00	
3.18	ชุดน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า	1.00	อัน	600.00	600.00	-	-	600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผนที่	18-19
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	NO .5 งานทางลาดเข้าอาคาร 2 ด้าน (ตำแหน่งตามแบบ)								
5.1	ทางเข้าด้าน 1								
5.1.1	พื้นทางลาดเอียง อารยสถาปัตย์	6	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.1.2	งานเตรียมพื้นที่ (ปรับพื้นดินเดิม ให้ได้ระดับ)	6	ตร.ม.	-	-	100.00	600.00	600.00	
5.1.3	ทรายหยาบ	0.75	ลบ.ม.	468.33	351.25	91.00	68.25	419.50	
5.1.4	คอนกรีตหยาบ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	0.75	ลบ.ม.	2,244.60	1,683.45	398.00	298.50	1,981.95	
5.1.5	เหล็กกลมผิวข้ออ้อย DB 12 (SD-40)	15	เส้น	186.84	2,802.60	29.30	439.50	3,242.10	
5.1.6	คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	2.3	ลบ.ม.	2,295.00	5,163.75	-	-	5,163.75	
5.1.7	งานทรายล้าง	6	ตร.ม.	250.00	1,500.00	99.00	594.00	2,094.00	
5.1.8	งานสี ทาสีสัญลักษณ์	6	ตร.ม.	450.00	2,700.00	200.00	1,200.00	3,900.00	
5.1.9	วัสดุโพรรองรับพื้น เพื่อปรับระดับความลาดเอียง	6	ตร.ม.	450.00	2,700.00	250.00	1,500.00	4,200.00	
5.2	ทางเข้าด้าน 2								
5.2.1	พื้นทางลาดเอียง อารยสถาปัตย์	24	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.2.2	งานเตรียมพื้นที่ (ปรับพื้นดินเดิม ให้ได้ระดับ)	24	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	
5.2.3	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	468.33	1,404.99	91.00	273.00	1,677.99	
5.2.4	คอนกรีตหยาบ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	3.00	ลบ.ม.	2,244.60	6,733.80	398.00	1,194.00	7,927.80	
5.2.5	เหล็กกลมผิวข้ออ้อย DB 12 (SD-40)	60.00	เส้น	186.84	11,210.40	29.30	1,758.00	12,968.40	
5.2.6	คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	9.00	ลบ.ม.	2,295.00	20,655.00	-	-	20,655.00	
5.2.7	งานทรายล้าง	24	ตร.ม.	250.00	6,000.00	99.00	2,376.00	8,376.00	
5.2.8	งานสี ทาสีสัญลักษณ์	24	ตร.ม.	450.00	10,800.00	200.00	4,800.00	15,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผนที่	18-19
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5.2.9	วัสดุโพลีเมรองรับพื้น เพื่อปรับระดับความลาดเอียง	24	ตร.ม.	450.00	10,800.00	250.00	6,000.00	16,800.00		
รวมค่างาน ทางลาดเข้าอาคาร (เงินทุน)						84,505.24		23,501.25	108,006.49	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผ่นที่	23-28						
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ								
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564						
			หน่วย : บาท						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	NO. 8 งานปรับปรุงห้องน้ำชาย และหญิง (สลับพื้นที่การใช้งาน)								
8.1	ห้องน้ำชายเดิม เป็นห้องน้ำหญิง (8.1)								
8.1.1	- งานรื้อฝ้าเพดาน (ทิ้งนอกพื้นที่)	16.00	ตร.ม.	-	-	25.00	400.00	400.00	
8.1.2	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม T-BAR (ทนความชื้น)	16.00	ตร.ม.	301.00	4,816.00	52.00	832.00	5,648.00	
8.1.3	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดสีน้ำอะครีลิค ชนิดภายนอก	16.00	ตร.ม.	62.00	992.00	34.00	544.00	1,536.00	
8.1.4	- งานรื้อกระเบื้องพื้นเดิม ทิ้งนอกพื้นที่	16.00	ตร.ม.	-	-	50.00	800.00	800.00	
8.1.5	- งานติดตั้งกระเบื้องพื้น พอซเลน (ขนาด 60x60 CM.)	16.00	ตร.ม.	560.00	8,960.00	222.00	3,552.00	12,512.00	รวมปูนทราย
8.1.6	- งานรื้อรางปลิวสวะเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
8.1.7	- งานติดตั้งกระเบื้องผนัง (รื้อกระเบื้องออก)เก็บทิ้งนอกพื้นที่	32.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,120.00	1,120.00	
8.1.8	- งานติดตั้งกระเบื้องผนัง พอซเลน (ขนาด 60x60 CM.)	32.00	ตร.ม.	560.00	17,920.00	222.00	7,104.00	25,024.00	รวมปูนทราย
8.1.9	- งานรื้อสุขภัณฑ์ (โถนั่งยอง ของเดิม)	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00	
8.1.10	- งานติดตั้งโถชักโครก พร้อมเดินท่อน้ำดี (คูรูปภาพตามแบบ)	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	300.00	1,200.00	23,200.00	
8.1.11	- วาล์วปิดเปิด 2 ทาง	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	90.00	360.00	1,760.00	
8.1.12	- สายชำระ พร้อมหัวฉีด (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	300.00	1,200.00	4,000.00	
8.1.13	- งาน coring พื้น พร้อมเดินท่อน้ำทิ้งจากชักโครก ไปรวมกับท่อน้ำทิ้งชักโครกเดิม	1.00	งาน	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00	
8.1.14	- งานติดตั้ง เคาเตอร์อ่างล้างหน้า คสล.	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
8.1.15	- งานติดตั้ง top เคาเตอร์อ่างล้างหน้าด้วยแกรนิต (เผดสีตามของเดิม)	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
8.1.16	- งานติดตั้งอ่างล้างหน้า เดินท่อน้ำดี เชื่อมท่อน้ำทิ้งไปยังท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าเดิม	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
8.1.17	- งานซ่อมเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า (ส่วนที่ชำรุดเดิมหลุดร่อน) (เผดสีตามของเดิม)	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8.1.18	- งานติดตั้งชุดบานประตู ผนังสำเร็จรูป และอุปกรณ์ประกอบ รูปแบบเดิม (1 ช่อง	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผนที่	23-28						
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ								
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564						
			หน่วย : บาท						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.1.19	- ทิวาสบู ห้องน้ำใหม่	1.00	งาน	250.00	250.00	35.00	35.00	285.00	
8.1.20	- กระจกเงาอ่างล้างหน้าใหม่ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
8.1.21	- ขัดสีเดิมโป๊วเก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	16.00	ตร.ม.	20.00	320.00	10.00	160.00	480.00	
8.1.22	- งานทาสีผนัง (ดูรายละเอียดขั้นตอน วิธีการดำเนินการ และคุณสมบัติของสี)	16.00	ตร.ม.	62.00	992.00	34.00	544.00	1,536.00	
	ผนังคิดความสูงจรดกระเบื้อง 2.00 m. คัดงานทาสีสูง 1.00 m.								
8.2	ห้องน้ำหญิงเดิม เป็นห้องน้ำชาย								
8.2.1	- งานรื้อฝ้าเพดาน (ทิ้งนอกพื้นที่)	10.00	ตร.ม.	-	-	25.00	250.00	250.00	
8.2.2	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม T-BAR. (ทนความชื้น)	10.00	ตร.ม.	301.00	3,010.00	52.00	520.00	3,530.00	
8.2.3	- งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก	10.00	ตร.ม.	62.00	620.00	34.00	340.00	960.00	
8.2.4	- งานรื้อกระเบื้องพื้นเดิม ทิ้งนอกพื้นที่	10.00	ตร.ม.	-	-	50.00	500.00	500.00	
8.2.5	- งานติดตั้งกระเบื้องพื้น พอชเลน (ขนาด 60x60 CM.)	10.00	ตร.ม.	560.00	5,600.00	222.00	2,220.00	7,820.00	รวมปูนทราย
8.2.6	- งานติดตั้งกระเบื้องผนัง (รื้อกระเบื้องออก)เก็บทิ้งนอกพื้นที่	10.00	ตร.ม.	-	-	35.00	350.00	350.00	
8.2.7	- งานติดตั้งกระเบื้องผนัง พอชเลน (ขนาด 60x60 CM.)	10.00	ตร.ม.	560.00	5,600.00	222.00	2,220.00	7,820.00	รวมปูนทราย
8.2.8	- งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมเดินท่อน้ำดี	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	3,600.00	
8.2.9	- วาล์วปิดเปิด (ชนิดกคค)	1.00	ชุด	650.00	650.00	90.00	90.00	740.00	
8.2.10	- ชุดน้ำทิ้ง และดักกลิ่น	1.00	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
8.2.11	- งาน coring พื้น พร้อมเดินท่อน้ำทิ้งจากชักโครก ไปรวมกับท่อน้ำทิ้งชักโครกเดิม	1.00	งาน	20,600.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
8.2.12	- ขัดสีเดิมโป๊วเก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	10.00	ตร.ม.	20.00	200.00	10.00	100.00	300.00	
8.2.13	- งานทาสีผนัง คัดจากขอบกระเบื้อง สูง 1.00 m.	10.00	ตร.ม.	62.00	620.00	34.00	340.00	960.00	
	รวมค่างาน งานปรับปรุงห้องน้ำชาย และหญิง (ค่าเงินต้นทุน)				164,200.00		27,401.00	191,601.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1	แบบแผ่นที่	40-49,112
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	NO. 13 งานปรับปรุงห้องเรียน เป็นห้องประชุม								
13.1	งานร้อยโคมไฟพร้อมสายไฟที่ติดฝ้าเพดาน (ร้อยเก็บ)	6.00	ชุด	-	-	35.00	210.00	210.00	
13.2	งานรื้อ/ย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ(ตำแหน่งใหม่กำหนดหน้างาน)	2.00	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
13.3	งานรื้อ/ย้ายตำแหน่งชุดจอบโรเตอร์ (ตำแหน่งใหม่กำหนดหน้างาน)	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
13.4	งานซ่อมแซมฝ้าที่รื้อดวงโคม ด้วยยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	6.00	ช่อง	110.00	660.00	40.00	240.00	900.00	
13.5	งานติดตั้งฝ้าออสติคบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. (ขอบตรง)	52.00	ตร.ม.	260.00	13,520.00	190.00	9,880.00	23,400.00	
	ปิดทับฝ้าฉาบเรียบเดิม								
13.6	งานขัดทำความสะอาดพื้นเดิม พร้อมลงแว็ค	48.00	ตร.ม.	20.00	960.00	10.00	480.00	1,440.00	
13.7	งานขูดลอก/ขัดสีผนังเดิมออก อดูไปด้วยวัสดุเคมี ปรับผิวให้เรียบ	99.00	ตร.ม.	20.00	1,980.00	10.00	990.00	2,970.00	
	งานทาสีผนังเดิม	99.00	ตร.ม.	62.00	6,138.00	34.00	3,366.00	9,504.00	
13.8	งานติดตั้งผนังโชว์ ชุดที่ 1 - 11 รวมค่าติดตั้งหน้างาน (รายละเอียดตามแบบ)	11.00	ชุด	3,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
13.9	งานติดตั้งผนังโชว์ ชุดที่ 12 รวมค่าติดตั้งหน้างาน (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
13.10	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน						
13.10.1	ตู้ load center 8 ช่อง	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	1,000.00	1,000.00	3,750.00	
13.10.2	โคมไฟ Downlight ชนิดฝังในเพดาน								
13.10.3	หลอดไฟ Lamplitude : KONA-1-BK , LED MR16 GU 5.3 50W 12V	6.00	ดวง	550.00	3,300.00	121.00	726.00	4,026.00	
13.10.4	หลอดไฟ Light Up : VISIO GRAND 2 สีดำ , LED E27 x 2 220V	6.00	ดวง	1,150.00	6,900.00	122.00	732.00	7,632.00	
13.10.5	หลอดไฟ Lamplitude : EN-BOX-1-BK , Compact Fluorescent E27 12W 220	6.00	ดวง	1,200.00	7,200.00	123.00	738.00	7,938.00	
13.10.6	สายไฟ THW . 1.5 sq.mm.	406.80	เมตร	8.00	3,254.40	2.00	813.60	4,068.00	
13.10.7	สวิตช์ ปิด - เปิด พร้อมหน้ากาก	3.00	อัน	254.00	762.00	85.00	255.00	1,017.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ	แบบแผ่นที่	56-57
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	NO .17 งานปรับปรุงภายในห้อง 207								
17.1	งานรื้อฝ้าเพดาน ภายในห้อง รวมทั้งน้ำ (ทิ้งนอกพื้นที่)	96.00	ตร.ม.	-	-	35.00	3,360.00	3,360.00	
17.2	งานรื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมท่อประกอบ(รื้อเก็บ)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	หมวดงาน 21
17.3	งานรื้อ/ย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ(ตำแหน่งใหม่กำหนดหน้างาน)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	หมวดงาน 21
17.4	งานติดตั้งฝ้าอคูสติคบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 15.5 มม. ขนาด 0.6x1.2 ม. (ขอบตรง) ยกเว้นห้องน้ำ โครงคร่าวเดิม พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	93.00	ตร.ม.	260.00	24,180.00	190.00	17,670.00	41,850.00	
17.5	งานติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ทนความชื้น (โครงคร่าวเดิม) ในห้องน้ำ	3.00	ตร.ม.	150.00	450.00	25.00	75.00	525.00	
17.6	งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดสีน้ำอะคริลิก	3.00	ตร.ม.	62.00	186.00	34.00	102.00	288.00	
17.7	งานรื้อผนังกระเบื้องออกเก็บทิ้งนอกพื้นที่	15.00	-	-	-	35.00	525.00	525.00	
17.8	งานติดตั้งกระเบื้องผนัง พอชเลน (ขนาด 60x60 CM.)	15.00	ตร.ม.	560.00	8,400.00	222.00	3,330.00	11,730.00	รวมปูนทราย
17.9	งานทาสีผนัง ส่วนเหนือกระเบื้อง ชนิดสีน้ำอะคริลิก	5.00	ตร.ม.	62.00	310.00	34.00	170.00	480.00	
17.10	งานรื้อกระเบื้องผนังเดิม ทิ้งนอกพื้นที่	3.00	ตร.ม.	-	-	50.00	150.00	150.00	
17.11	งานติดตั้งกระเบื้องผนัง พอชเลน (ขนาด 60x60 CM.)	3.00	ตร.ม.	560.00	1,680.00	222.00	666.00	2,346.00	รวมปูนทราย
17.12	งานรื้อโถชักโครก ที่ฉีดยาสายชำระ ฝักบัวของเดิม	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	รื้อทิ้งนอกพื้นที่
17.13	งานติดตั้งโถชักโครก จำนวน 1 ชุด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	300.00	300.00	5,800.00	
17.14	งานติดตั้งสายชำระ พร้อมหัวฉีด (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	1.00	ชุด	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00	
17.15	งานติดตั้งฝักบัว (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	1.00	ชุด	1,390.00	1,390.00	300.00	300.00	1,690.00	
	รวมค่า งานปรับปรุงภายในห้อง 207 (ค่าเงินต้นทุน)				42,796.00		27,448.00	70,244.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ	แบบแผ่นที่	111,114.00
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	NO .20 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่ปฏิบัติการ(โถงกลาง)ทั้งหมด								
20.1	โคมไฟส่องถนนชนิดหลอด LED แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ / ขนาด 40 วัตต์ / อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน / ป้องกันความชื้น IP65	18.00	โคม	3,271.00	58,878.00	300.00	5,400.00	64,278.00	
20.2	เสา และ Support ชุดโคมส่อง รวมประกอบติดตั้ง	18.00	โคม	5,500.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
20.3	งานเดินสายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	480.00	เมตร	8.15	3,912.00	7.00	3,360.00	7,272.00	
20.4	งานเดินสายไฟฟ้า THW 4 sq.mm.	200.00	เมตร	12.29	2,458.00	10.00	2,000.00	4,458.00	
20.5	งานเดินท่อ EMT 3/8 นิ้ว	180.00	เมตร	36.80	6,624.00	24.00	4,320.00	10,944.00	
20.6	งานติดตั้งสวิทซ์ 3 ทางแบบติดตั้งลอย (พร้อมหน้ากาก 2 ชุด)	4.00	ชุด	254.00	1,016.00	85.00	340.00	1,356.00	
20.7	MCB 2P 220V 20AT 100AF	1.00	EA	101.00	101.00	86.00	86.00	187.00	
20.8	กล่องโลหะขนาด 30X45X17 ซม	1.00	ใบ	370.00	370.00	87.00	87.00	457.00	
20.9	วัสดุจึบยัดและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
20.10	งานเก็บรายละเอียดงานปรับปรุง และตรวจสอบอุปกรณ์/สายไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมทำรายละเอียดอุปกรณ์ ทั้งหมด และ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
รวมค่างานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในห้องเรียน พื้นที่ปฏิบัติการ และทางเดินทั้งหมด (ค่าเงินต้นทุน)					179,359.00		16,593.00	195,952.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ	แบบแผนที่	60-78
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22	งานทาสีอาคาร และส่วนประกอบอาคาร ภายใน-ภายนอก								
22.1	งานทาสีภายในอาคาร (ส่วนด้านนอกห้อง)								
	- ขัดสีเดิมไปว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิวน	650.00	ตร.ม.	20.00	13,000.00	10.00	6,500.00	19,500.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก ชนิดภายนอก	650.00	ตร.ม.	62.00	40,300.00	34.00	22,100.00	62,400.00	
22.2	งานทาสีภายในอาคาร (ส่วนจันทัน และแปะ คสล.)								
	- ขัดสีเดิมไปว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิวน	306.00	ตร.ม.	20.00	6,120.00	10.00	3,060.00	9,180.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก ชนิดภายนอก	306.00	ตร.ม.	62.00	18,972.00	34.00	10,404.00	29,376.00	
22.3	งานทาสีภายในอาคาร (ส่วนราวบันไดเหล็ก และโครงราวจับที่รองรับสแตนเลส)								
	- ขัด/ชุดลอกสีเดิม	79.00	ตร.ม.	20.00	1,580.00	10.00	790.00	2,370.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	79.00	ตร.ม.	58.00	4,582.00	35.00	2,765.00	7,347.00	
22.4	งานทาสีภายในอาคาร (ส่วนบานหน้าต่างหน้าห้องเครื่องมือ)								
	- ขัด/ชุดลอกสีเดิม ซ่อมแซม พร้อมทาสีใหม่	14.00	ชุด	-	-	500.00	7,000.00	7,000.00	
22.5	งานทาสีภายนอกอาคาร (เว้นส่วนหน้าต่าง ประตู)								
	- ขัดสีเดิมไปว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิวน	765.00	ตร.ม.	20.00	15,300.00	10.00	7,650.00	22,950.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก ชนิดภายนอก	765.00	ตร.ม.	62.00	47,430.00	34.00	26,010.00	73,440.00	
22.6	งานบานประตูด้านนอก								
	ประตูบานเลื่อน ขัดสี พร้อมทาสีใหม่	2.00	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
	ประตูบานเปิดคู่ งานซ่อมแซม ขัดสี พร้อมทาสีใหม่	2.00	ชุด	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
22.7	งานบานหน้าต่างด้านนอก ผึงสนามฟุตบอล								
	- ขัด/ชุดลอกสีเดิม ซ่อมแซม พร้อมทาสีใหม่	150.00	ชุด	-	-	500.00	75,000.00	75,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ	แบบแผนที่	60-78
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22.8	งานบานหน้าต่างด้านนอกห้องเครื่องมือ								
	- ชัด/ชุดลอคสลิเด็ม ซ่อมแซม พร้อมทำสีใหม่	32.00	ชุด	-	-	500.00	16,000.00	16,000.00	
22.9	งานบานหน้าต่างกระจกขอบเหล็ก ด้านหลังอาคาร								
	- ชัด/ชุดลอคสลิเด็ม พร้อมทำสีใหม่	76.00	ชุด	-	-	500.00	38,000.00	38,000.00	
22.10	งานตะแกรงเหล็กกันขโมย ชัดสี และทำสีใหม่	11.00	ชุด	-	-	500.00	5,500.00	5,500.00	
	*งานทาสีภายนอกทั้ง 4 ด้าน								
22.11	งานทาสีภายในอาคาร (ส่วนพื้นไม้ บันไดไม้)								
	- ชัด/ชุดลอคสลิเด็ม	26.00	ตร.ม.	20.00	520.00	10.00	260.00	780.00	
	- งานทาสีย้อมไม้	26.00	ตร.ม.	94.00	2,444.00	38.00	988.00	3,432.00	
22.12	งานทาสีภายในอาคาร (ส่วนด้านในห้อง)								
	ชั้น 1								
	ห้องเรียน 1								
	- ชัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	108.00	ตร.ม.	20.00	2,160.00	10.00	1,080.00	3,240.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	108.00	ตร.ม.	62.00	6,696.00	34.00	3,672.00	10,368.00	
	ห้องเรียน 2								
	- ชัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	84.00	ตร.ม.	20.00	1,680.00	10.00	840.00	2,520.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	84.00	ตร.ม.	62.00	5,208.00	34.00	2,856.00	8,064.00	
	ห้องเรียน 4								
	- ชัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	108.00	ตร.ม.	20.00	2,160.00	10.00	1,080.00	3,240.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดภายนอก	108.00	ตร.ม.	62.00	6,696.00	34.00	3,672.00	10,368.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ	แบบแผนที่	80-87
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
24	NO .24 งานทำกันสาด								
24.1	WF-125x125x6.5x9mm.x23.8kg/m.	2.00	ท่อน	4,585.00	9,170.00	-	-	9,170.00	
24.2	[-100x50x9.36KG/M.	4.00	ท่อน	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
24.3	BRACING ROD Ø 19mm.WITH	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
24.4	50x25x3.2mm.	3.00	ท่อน	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
24.5	CANOPY STEEL PIPE Ø 2"x3.2mm.	2.00	ท่อน	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
24.6	STEEL PLATE 8 mm. THK.(สามเหลี่ยม)	4.00	แผ่น	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
24.7	STEEL PLATE 8 mm. THK.(สี่เหลี่ยม)	4.00	แผ่น	530.00	2,120.00	-	-	2,120.00	
24.8	4 ANCHOR BOLT M.20 EPOXY	16.00	ตัว	220.00	3,520.00	-	-	3,520.00	
24.9	งานทาสีเหล็กโครงสร้าง/ทาสีรอง/พื้นทาสีจริง	18.00	ตร.ม.	62.00	1,116.00	34.00	612.00	1,728.00	
24.10	ล้างด้วยน้ำมันก๊าด	18.00	ตร.ม.	30.00	540.00	30.00	540.00	1,080.00	
24.11	รางน้ำกัลวาไนท์ ยาว 6 เมตร	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
24.12	ท่อระบายน้ำ pvc. 4" (8.5)	1.00	ท่อน	550.00	550.00	-	-	550.00	
24.13	อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	ชุด	275.00	275.00	-	-	275.00	
	METAL SHEET ROOF W-600								
24.14	FLASHING	12.00	เมตร	260.00	3,120.00	50.00	600.00	3,720.00	
24.15	หลังคา METAL SHEET ROOF	48.00	ตรม.	350.00	16,800.00	70.00	3,360.00	20,160.00	
	8 แผ่น กว้าง 0.75x3.00 ม.								
24.16	อุปกรณ์ยึดหลังคา	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
24.17	ค่าประกอบหลังคา	18.00	ตรม	-	-	250.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่างาน งานทำกันสาด (ค่าเงินต้นทุน)				53,261.00		9,612.00	62,873.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ	แบบแผ่นที่	91-100
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
28	NO. 28 งานปรับปรุงห้อง PANTRY								
28.1	งานรื้อฝ้าเพดาน (ที่งนอกพื้นที่)	28.00	ตร.ม.	-	-	35.00	980.00	980.00	
28.2	งานติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ทนความชื้น (โครงคร่าวเดิม)	28.00	ตร.ม.	150.00	4,200.00	25.00	700.00	4,900.00	
28.3	งานติดตั้งบัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว	20.00	ม.	33.00	660.00	40.00	800.00	1,460.00	
28.4	งานขัดทำความสะอาดพื้นเดิม ยาแนว พร้อมลงแว็ค	28.00	ตร.ม.	30.00	840.00	10.00	280.00	1,120.00	
28.5	งานขัดสีผนังเดิม โป้วเก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิวน	63.00	ตร.ม.	20.00	1,260.00	10.00	630.00	1,890.00	
28.6	งานทาสีผนัง ชนิดสีน้ำอะคริลิก	63.00	ตร.ม.	62.00	3,906.00	34.00	2,142.00	6,048.00	
28.7	งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดสีน้ำอะคริลิก	28.00	ตร.ม.	62.00	1,736.00	34.00	952.00	2,688.00	
28.8	งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน						
28.8.1	ตู้ load center 8 ช่อง	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	1,000.00	1,000.00	3,750.00	
28.8.2	โคมไฟ Downlight ชนิดฝังในเพดาน								
28.8.3	หลอดไฟ Lamplitude : KONA-1-BK , LED MR16 GU 5.3 50W 12V	6.00	ดวง	550.00	3,300.00	121.00	726.00	4,026.00	
28.8.4	หลอดไฟ Lamplitude : EN-BOX-1-BK , Compact Fluorescent E27 12W 220V	2.00	ดวง	1,200.00	2,400.00	122.00	244.00	2,644.00	
28.8.5	สายไฟ THW . 1.5 sq.mm.	207.00	เมตร	8.00	1,656.00	2.00	414.00	2,070.00	
28.8.6	สวิตช์ ปิด - เปิด พร้อมหน้ากาก	3.00	อัน	254.00	762.00	85.00	255.00	1,017.00	
28.8.7	งานเดินท่อ EMT 3/8 นิ้ว	35.00	เมตร	36.80	1,288.00	24.00	840.00	2,128.00	
28.8.8	ปลั๊ก 3 p พร้อมหน้ากาก	7.00	อัน	250.00	1,750.00	120.00	840.00	2,590.00	
28.8.9	สายไฟ THW . 2.5 sq.mm.	120.00	เมตร	8.15	978.00	7.00	840.00	1,818.00	
28.8.10	งานเดินท่อ EMT 3/8 นิ้ว	40.00	เมตร	36.80	1,472.00	24.00	960.00	2,432.00	
28.9	งานประกอบ/ติดตั้งตู้แขวน สำเร็จรูป (ขนาดตามแบบ)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ	แบบแผนที่	110
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
33	NO. 33 งานปรับปรุงเพิ่มเติมอื่นๆ								
33.1	งานปรับปรุงบานประตูเหล็กเลื่อน(บานคู่) ด้านข้างอาคาร ให้ใช้งานได้ตามปกติ	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	รวมค่าอุปกรณ์
33.2	งานรื้อย้าย/ติดตั้งใหม่ Fan coil (ตัวใหญ่พัดลมคู่) ด้านสนามฟุตบอล	2.00	ชุด		-	1,250.00	2,500.00	2,500.00	รวมค่าอุปกรณ์
	ตำแหน่งใหม่กำหนดหน้างาน								
33.3	งานรื้อ และติดตั้ง บานประตูบานม้วนด้านหลังอาคาร								
	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนเดิมพร้อมกล่องเก็บ (รื้อขนไปเก็บตามที่กำหนด)	8.60	ตร.ม.		-	120.00	1,032.00	1,032.00	
	งานติดตั้งชุดประตูม้วนแบบสแตนเลสพร้อมกล่องเก็บ และอุปกรณ์ครบชุด	8.60	ตร.ม.	6,285.00	54,051.00	375.00	3,225.00	57,276.00	
	(ติดตั้ง เป็น 2 ช่อง ขนาดกว้างรวม 2 ช่อง = 3.79 ม. ความสูงรวมกล่อง 2.26 ม.)								
	เปิด-ปิด มอเตอร์ไฟฟ้า								
	งานระบบไฟฟ้าสำหรับประตูม้วน	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
33.4	งานปรับปรุงระบบปั๊มน้ำขึ้นอาคารของเดิม (ตำแหน่งตามแบบ)								
	งานรื้อปั๊มน้ำของเดิม พร้อมจัดเก็บ	2.00	งาน	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	งานติดตั้งปั๊มน้ำใหม่ พร้อมถังเก็บน้ำ และอุปกรณ์ รวมการเดินทางน้ำเข้าอาคาร	2.00	งาน	-	-	2,370.00	4,740.00	4,740.00	
	ปั๊มน้ำ ขนาด 900 w และถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร ติดตั้งใหม่และแทนของเดิม								
33.5	งานรื้อ/เปลี่ยน โช๊ค บานประตูสวิงกรอบอลูมิเนียม ตำแหน่งระบุหน้างาน	18.00	ชุด	1,200.00	21,600.00	300.00	5,400.00	27,000.00	รวมค่าติดตั้ง
33.6	งานแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าผนังอาคารชั้น 1 ด้านหน้า (ฝั่งสนามฟุตบอล)	70.00	ตร.ม.	300.00	21,000.00	150.00	10,500.00	31,500.00	
	ด้วยเพื่อโรซิเมนต์ตลอดแนวความยาว								
33.7	งานซ่อมผ้า ภายในห้อง CMM	1.00	จุด	110.00	110.00	40.00	40.00	150.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก	54.00	ตร.ม.	62.00	3,348.00	34.00	1,836.00	5,184.00	
	งานระบบสำหรับกุญแจดิจิตอล	10.00	ชุด	-	-	1,000.00	10,000.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 18/1 จำนวน 1 รายการ	แบบแผ่นที่	110
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	1 มิถุนายน 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าสำหรับพัดลมติดผนัง 24 นิ้ว	18.00	ชุด	-	-	500.00	9,000.00	9,000.00	
	งานเดินระบบ+สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต+ ค่าประกอบติดตั้งงานระบบเสียงห้องเรียน	10.00	ห้อง	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมค่างาน ปรับปรุงเพิ่มเติมอื่นๆ (ค่าเงินต้นทุน)				150,109.00		56,773.00	206,882.00	





<ผู้ใช้งาน>: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2563



ค่างานต้นทุน	3,460,472.97 บาท
ค่าFactor F	1.3001
ค่างานรวมค่า Factor F	4,498,960.90 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

หมายเหตุ 1. กรณีที่ค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

(Handwritten signatures and initials in blue ink)