ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดสร้างอัฒจันทร์ด้านหน้า shop ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-25

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปรายการก่อสร้าง-ปรับปรุง</u>								
	อัฒจันทร์ จำนวน 6 ชุด								
ก.	งานดินขุด		รวม						
ข.	งานเสาเข็ม		รวม						
ค.	งานแบบหล่อคอนกรีต		รวม						
ง.	งานโครงสร้างคอนกรีต		รวม						
จ.	งานเหล็กรูปพรรณ		รวม						
ฉ.	งานสี		รวม						
	1. ราคากลางงานก่อสร้าง ที่จัดทำครั้งนี้ เป็นราคาค่าก่อสร้างที่คำนวณหรือประเมินขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณา								
	ค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคา								
	2. เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องถอดปริมาณตามแบบรูปและรายการ พร้อมจัดทำราคาค่าก่อสร้างเพื่อเสนองาน หากพบข้อขัดแย้งหรือสงสัยประการใดให้ผู้รับจ้างทำหนังสือชี้แจง								
	ต่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นฝ่ายวินิจฉัย ถือเป็นที่สิ้นสุด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (เงินทุน)								

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดสร้างอัฒจันทร์ด้านหน้า shop ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-25

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	**งานดินขุด**								
1	งานขุนดินฐานรากและถมคืน		ลบ.ม.						
2	งานทรายหยาบรองก้นฐานราก		ลบ.ม.						
3	งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก		ลบ.ม.						
	รวมราคางานดินขุด								
ข.	**งานเสาเข็ม**								
1	เสาเข็มหกเหลี่ยม 0.15 ม ยาว 6 เมตร		ต้น						
	รวมราคางานเสาเข็ม								
ค.	**งานแบบหล่อคอนกรีต**								
1	ไม้แบบ		ตร.ม.						
2	ตะปู		กก.						
	รวมราคางานแบบหล่อคอนกรีต								
ง.	**งานโครงสร้างคอนกรีต**								
1	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB dia. 12 มม.(SD40)		ตัน						
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB dia. 6 มม. (SR24)		ตัน						
3	ลวดผูกเหล็ก		กก.						
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC (CYLINDER)		ลบ.ม.						
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีต								

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดสร้างอัฒจันทร์ด้านหน้า shop ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-25

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
จ.	**งานเหล็กรูปพรรณ**								
1	เหล็กท่อดำ 2 1/2" x 3.0 มม. ยาว 6 ม.		ท่อน						
2	เหล็กตัว C ขนาด 150x50x20 มม.หนา 3.2 มม.		ท่อน						
3	ราวกันตกเหล็กฉาก 2"x2"x6 มม.		ท่อน						
4	ขาที่นั้งเหล็กฉาก 50x50x6 มม.		ท่อน						
5	งานประกอบโครง truss พร้อมเชื่อม		กก.						
6	ค่าตัดเหล็กกลม		จุด						
	รวมราคางานเหล็กรูปพรรณ								
ฉ.	**งานสี**								
1	เหล็กท่อดำ 2 1/2" x 3.0 มม. ยาว 6 ม.		ตรม						
2	เหล็กตัว C ขนาด 150x50x20 มม. หนา 3.2 มม.		ตรม						
3	ราวกันตกเหล็กฉาก 2"x2" ยาว 6 ม.		ตรม						
4	ขาที่นั้งเหล็กฉาก 50x50x4 มม..		ตรม						
	รวมราคางานสี								