

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

การก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำฝั้วขาชั้น ๖-๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สร้างที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ.....๑..... ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กั้นรั้วชั่วคราว ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๖๐% ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายความปลอดภัย ชั้น ๙-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ทุบรื้อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๓๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.. ๑๕...วัน

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ.....๔.....ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งแผนงานหลัก แล้วเสร็จ ๑๐๐ % ส่งเอกสารวิศวกรโยธาควบคุมงานก่อสร้าง (น๔) แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งวัสดุอนุมัติ ห้องน้ำชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๖๐% ส่ง Shop Dwg. ห้องน้ำชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๖๐% กั้นรั้วชั่วคราว ชั้น ๙-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ทุบรื้อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง ชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% ทุบรื้อในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง ชั้น ๘-๙ แล้วเสร็จ ๓๐% ซ่อมรั้วซึมชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๓๐% งานเดินท่อร้อยสายไฟชั้น ๑๐ แล้วเสร็จ ๕% ให้แล้วเสร็จภายใน....๔๐...วัน

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ.....๕.....ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งอนุมัติวัสดุ ห้องน้ำชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% กั้นรั้วชั่วคราว ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ทุบรื้อในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Shop Dwg. ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานก่ออิฐผนังชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๘๐% งานซ่อมแซมรั้วซึม ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๘๐% งาน RC Counter ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๘๐% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๗๐% งานเดินท่อระบบน้ำดี น้ำเสีย ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๖๐% งานฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ ๖๐% ให้แล้วเสร็จภายใน... ๖๕...วัน

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ.....๗.....ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานซ่อมรั้วซึม ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งาน RC Counter ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานก่ออิฐผนัง ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานติดตั้งวงกบประตู ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานฉาบปูนผนัง ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานเดินท่อระบบน้ำดี น้ำเสีย ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% ส่งอนุมัติวัสดุ ห้องน้ำชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๖๐% งานปูกระเบื้องผนังชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๖๐% ส่ง Shop Dwg. ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๖๐% งานโครงฝ้าเพดาน ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๓๐% งานพัฒลมระบายอากาศ ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๒๐% ให้แล้วเสร็จภายใน...๙๐.....วัน

งวดที่ ๕ ค่าระร้อยละ.....๑๐.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่ง Shop Dwg. ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเดินท่อระบบน้ำดี น้ำเสีย ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานโครงฝ้าเพดาน ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งอนุมัติวัสดุ ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานรั้วชั่วคราว ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๐% งานปูกระเบื้อง ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานติดตั้งกระจกเงา ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานพัฒนาระบายอากาศ ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานหิน Counter ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทาสี ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานดวงโคม Switch & Plug ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทุบรื้อ ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๕% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๑๒๐.....วัน

งวดที่ ๖ ค่าระร้อยละ.....๑๓.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานทุบรื้อ ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งของและอุปกรณ์ที่รื้อถอนคืนแก่ มหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารรับรองการส่ง แล้วเสร็จ ๑๐๐% งาน RC Counter ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๐% ส่ง ASBUILD Dwg. ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทดสอบระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า อย่างน้อย ๒๔ ชม. ชั้น ๘-๑๐ แล้วเสร็จ ๙๙% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๗๐% งานเดินท่อระบบน้ำดี น้ำเสีย ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๗๐% งานก่ออิฐผนัง ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานซ่อมแซมรั้วซีม ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานฉาบปูนผนัง ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๖๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๑๕๐.....วัน

งวดที่ ๗ ค่าระร้อยละ.....๑๕.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งาน RC Counter ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานก่ออิฐ ผนัง ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเดินท่อระบบน้ำดี น้ำเสีย ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานฉาบปูน ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานซ่อมแซมรั้วซีม ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานโครงฝ้าเพดาน ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๐% งานปูกระเบื้อง ผนัง ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานหิน Counter ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๘๐% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๖๐% งานฝ้าเพดาน ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๓๐% งานพัฒนาระบายอากาศ ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๒๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๑๘๐.....วัน

งวดที่ ๘ ค่าระร้อยละ.....๒๐.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานปูกระเบื้อง ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานพัฒนาระบายอากาศ ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง Switch & Plug ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานหิน Counter ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานติดตั้งกระจกเงา ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทาสี ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทดสอบระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า อย่างน้อย ๒๔ ชม. ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% Asbuild Dwg. ชั้น ๖-๗ แล้วเสร็จ ๙๙% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๒๑๐.....วัน

งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ.....๒๕.....ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานทดสอบระบบรวมสุขาภิบาลและไฟฟ้าอย่างน้อย ๔๘ ชม. ห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ พร้อมเอกสารวิศวกรระดับสามัญไฟฟ้า เครื่องกล ลงนามรับรอง แล้วเสร็จ ๑๐๐ % งานปูกระเบื้อง ห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานหินห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานกระจกเงา ห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานทาสีห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานไฟฟ้า แสงสว่าง Switch & Plug ห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานประตู-หน้าต่างห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานพัดลมระบายอากาศ ห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย ชั้น ๖-๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานปรับปรุง ห้องน้ำทั้งหมดทุกชั้นแล้วเสร็จทุกงาน ๑๐๐% พร้อมส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUIDL DWG.) ห้องน้ำชั้น ๖-๑๐ พร้อม CD AutoCAD File จำนวน ๓ ชุด ได้มาตราส่วน ทำความสะอาดพื้นที่พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด แล้วเสร็จ ๑๐๐% เสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างให้แล้ว ๑๐ ๐% เสร็จภายใน.....๒๓๐.....วัน (ตลอด สัญญาการก่อสร้างไม่เกิน ๒๓๐ วัน)

ลงชื่อ.....

(นายชินนทร์ สุวพรหม)

ผู้แบ่งงวดงาน

วันที่

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒